Утепление зимовника

УТЕПЛЕНИЕ ЗИМОВНИКА — имеет важное значение для благополучной зимовки пчел. В надземных и полуподземных зимовниках всегда делают двойные стены, пространство между которыми засыпают утепляющим материалом.

Стены, зимовника делают из дерева, кирпича, бетона или бутобетона. Зимовник с деревянными стенами обычно строят из стоек, обшитых горбылем и досками. В случае установки деревянных стен их утепляют глиноорганической смесью объемным весом 350 кг на 1 м3. Деревянные стены и потолок штукатурят глиной с соломенной резкой.

Чердачное перекрытие устраивают из пластин, уложенных под деревянными балками, глиняной смазки толщиной 30 см, слоя песка с битым стеклом толщиной 5 см, утеплителя из глиноорганической смеси и сухой земли толщиной слоя до 6 см. В чердачном помещении устраивают утепленный люк, который открывают в летнее время для дополнительной вентиляции и просушивания помещения.

Дверь зимовника утепляют со стороны тамбура войлоком и обивают кровельным железом.

У. з. нужно для того, чтобы поддерживать постоянную температуру внутри помещения (0—4 °С).

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. http://www.phoenixrostov.ru/ Феникс, http://www.kredo.com.ua/ издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru